

# 贵州省住房和城乡建设厅文件

黔建建通〔2024〕26号

## 省住房和城乡建设厅关于印发 原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合 墙体计价定额项目（试行）的通知

各市（州）住房和城乡建设局、贵安新区城乡建设局，各有关单位：

为贯彻落实《国务院支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）和《省人民政府关于加快磷石膏资源综合利用的意见》（黔府发〔2018〕10号）精神，按照《省住房和城乡建设厅等七部门关于印发〈贵州省磷石膏建材推广应用工作方案〉的通知》（黔建科通〔2018〕276号）要求，在广泛征集我省建筑业实际应用的基础上，依据《磷石膏砂浆喷筑复

合墙标准图集第三部分：原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体》(黔 2022/T123)，组织编制原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体计价定额项目(试行)，予以发布，现将有关事项通知如下。

一、原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体计价定额项目(试行)为《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016 版)的补充配套定额项目。

二、各地住房城乡建设管理部门负责监督执行工作，执行过程中遇到的问题和意见，请及时反馈至贵州省建设工程造价管理总站。

三、本计价定额项目自发布之日起施行。

附件：原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体计价定额项目  
(试行)



贵州省住房和城乡建设厅

2024年4月8日

附 件

# 原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体 计价定额项目

(试行)

## 说 明

一、本定额项目为《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016版)的补充配套定额项目。

二、本定额项目依据《磷石膏砂浆喷筑复合墙标准图集第三部分：原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体》(黔 2022/T123)进行编制。

三、本定额项目墙体高度按 3.6m 编制，超过 3.6m 时，其超过部分工程量，定额人工乘以系数 1.1。

四、本说明未尽事宜，按照《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016 版)相应说明执行。

## 工程量计算规则

一、原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个面积  $> 0.3 \text{ m}^2$  的孔洞所占面积。

# 原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体

工作内容：现场清理，定位放线，断料、安装原位模板骨架，安装定位件和锚固件，门窗洞口磷石

膏喷筑砂浆填实，结合处填聚乙烯泡沫棒，墙体喷筑及刮平等。

计量单位：100 m<sup>2</sup>

定 额 编 号					A4-180	A4-181	A4-182
项 目					原位模板-磷石膏砂浆喷筑复合墙体		
					实心墙 墙厚(mm)		
					90	100	120
综合单价 (元)					3578.18	3679.66	3894.27
其  中	人 工 费 (元)				2028.12	2077.08	2181.00
	材 料 费 (元)				359.01	361.75	367.03
	机 械 费 (元)				274.34	301.99	360.43
	管 理 费 (元)				455.52	466.51	489.85
	利 润 (元)				461.19	472.33	495.96
	编码	名 称	单 位	单 价 (元)	消 耗 量		
人 工	00010002	二类综合用工	工日	120.00	16.901	17.309	18.175
材  料	09250450	原位模板中心板	m <sup>2</sup>	-	(236.295)	(236.295)	(236.295)
	09250452	35 型肋板	m	-	(1514.711)	(1514.711)	-
	09250454	50 型肋板	m	-	-	-	(1514.711)
	80090430	磷石膏墙体喷筑砂浆 II 型	m <sup>3</sup>	-	(9.030)	(10.014)	(12.105)
	03214510	L 型通长定位件 ≥ 275g/m <sup>2</sup> (热镀锌)	Kg	-	(51.304)	(51.304)	(51.304)
	03214512	L 型独立定位件 ≥ 275g/m <sup>2</sup> (热镀锌)	个	-	(140.064)	(140.064)	(140.064)
	15130125	聚苯乙烯板	m <sup>2</sup>	-	(5.922)	(6.768)	(8.463)
	01010051	钢筋 Φ8	Kg	2.61	31.982	31.982	31.982
	14430175	泡沫双面胶	m	0.04	181.726	181.726	181.726
	14350350	界面剂	Kg	7.50	9.362	9.362	9.362
	14411055	结构胶	L	62.25	0.725	0.725	0.725
	03015176	自攻螺钉	100 个	3.85	4.497	4.497	4.497
	15130718	IXPE 聚乙烯泡沫棒 Φ20	m	0.62	169.233	169.233	169.233
	03015196	射钉	10 个	0.16	41.822	41.822	41.822
	03211001	定子	个	180.00	0.046	0.051	0.061
	03211003	转子	个	350.00	0.015	0.017	0.020
	34110121	水	m <sup>3</sup>	3.59	2.917	3.235	3.910
机 械	99150250	喷筑混合泵 22L/min	台班	314.19	0.805	0.893	1.079
	99450440	电锤功率 520 ( W )	台班	4.36	4.913	4.913	4.913

# 原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体

工作内容：现场清理，定位放线，断料、安装原位模板骨架，安装定位件和锚固件，门窗洞口磷石膏喷筑砂浆填实，结合处填聚乙烯泡沫棒，墙体喷筑及刮平等。

计量单位：100 m<sup>2</sup>

定 额 编 号					A4-183	A4-184	A4-185	A4-186	
项 目					原位模板-磷石膏砂浆喷筑复合墙体				
					2 片式空心墙 墙厚(mm)				
					120	150	200	220	
综合单价 (元)					3889.98	4133.52	4320.07	4571.15	
其 中	人 工 费 (元)				2228.04	2353.68	2450.04	2579.52	
	材 料 费 (元)				360.72	366.22	370.13	375.71	
	机 械 费 (元)				294.14	349.75	392.48	449.98	
	管 理 费 (元)				500.42	528.64	550.28	579.36	
	利 润 (元)				506.66	535.23	557.14	586.58	
	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	消 耗 量				
人 工	00010002	二类综合用工	工日	120.00	18.567	19.614	20.417	21.496	
材 料	09250450	原位模板中心板	m <sup>2</sup>	-	(236.295)	(236.295)	(236.295)	(236.295)	
	09250452	35 型肋板	m	-	(1514.711)	-	-	-	
	09250454	50 型肋板	m	-	-	(1514.711)	-	-	
	09250458	100 型肋板	m	-	-	-	(1514.711)	(1514.711)	
	80090430	磷石膏墙体喷筑砂浆 II 型	m <sup>3</sup>	-	(9.734)	(11.722)	(13.248)	(15.298)	
	03214510	L 型通长定位件 ≥ 275g/m <sup>2</sup> (热镀锌)	Kg	-	(51.304)	(51.304)	(51.304)	(51.304)	
	03214512	L 型独立定位件 ≥ 275g/m <sup>2</sup> (热镀锌)	个	-	(140.064)	(140.064)	(140.064)	(140.064)	
	15130125	聚苯乙烯板	m <sup>2</sup>	-	(8.463)	(11.024)	(15.231)	(16.924)	
	01010051	钢筋 Φ8	Kg	2.61	31.982	31.982	31.982	31.982	
	14430175	泡沫双面胶	m	0.04	181.726	181.726	181.726	181.726	
	14350350	界面剂	Kg	7.50	9.362	9.362	9.362	9.362	
	14411055	结构胶	L	62.25	0.725	0.725	0.725	0.725	
	03015176	自攻螺钉	100 个	3.85	4.497	4.497	4.497	4.497	
	15130718	IXPE 聚乙烯泡沫棒 Φ20	m	0.62	169.233	169.233	169.233	169.233	
	03015196	射钉	10 个	0.16	41.822	41.822	41.822	41.822	
	03211001	定子	个	180.00	0.049	0.059	0.067	0.077	
	03211003	转子	个	350.00	0.016	0.020	0.022	0.026	
	34110121	水	m <sup>3</sup>	3.59	3.144	3.786	4.279	4.942	
	机 械	99150250	喷筑混合泵 22L/min	台班	314.19	0.868	1.045	1.181	1.364
		99450440	电锤功率 520 (W)	台班	4.36	4.913	4.913	4.913	4.913

# 原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体

工作内容：现场清理，定位放线，断料、安装原位模板骨架，安装定位件和锚固件，门窗洞口磷石膏喷筑砂浆填实，结合处填聚乙烯泡沫棒，墙体喷筑及刮平等。

计量单位：100 m<sup>2</sup>

定 额 编 号					A4-187	A4-188	
项 目					原位模板—磷石膏砂浆喷筑复合墙体		
					4 片式空心墙 墙厚(mm)		
					150	200	
综合单价 (元)					4794.01	4968.33	
其  中	人 工 费 (元)				2819.04	2907.72	
	材 料 费 (元)				365.15	371.44	
	机 械 费 (元)				335.61	374.88	
	管 理 费 (元)				633.16	653.07	
	利 润 (元)				641.05	661.22	
	编码	名 称	单位	单 价 (元)	消 耗 量		
人 工	00010002	二类综合用工	工日	120.00	23.492	24.231	
材                 料	09250450	原位模板中心板	m <sup>2</sup>	-	(236.295)	(236.295)	
	09250451	原位模板单侧连接板	m <sup>2</sup>	-	(236.295)	(236.295)	
	09250452	35 型肋板	m	-	(3029.422)	(3029.422)	
	09250456	75 型肋板	m	-	(1514.711)	(1514.711)	
	80090430	磷石膏墙体喷筑砂浆 II 型	m <sup>3</sup>	-	(11.214)	(12.618)	
	03214510	L 型通长定位件 ≥ 275g/m <sup>2</sup> (热镀锌)	Kg	-	(51.304)	(51.304)	
	03214512	L 型独立定位件 ≥ 275g/m <sup>2</sup> (热镀锌)	个	-	(140.064)	(140.064)	
	15130125	聚苯乙烯板	m <sup>2</sup>	-	(11.024)	(15.655)	
	01010051	钢筋 Φ8	Kg	2.61	31.982	31.982	
	14430175	泡沫双面胶	m	0.04	181.726	181.726	
	14350350	界面剂	Kg	7.50	9.362	9.362	
	14411055	结构胶	L	62.25	0.725	0.725	
	03015176	自攻螺钉	100 个	3.85	4.497	4.497	
	15130718	IXPE 聚乙烯泡沫棒 Φ20	m	0.62	169.233	169.233	
	03015196	射钉	10 个	0.16	41.822	41.822	
	03211001	定子	个	180.00	0.057	0.064	
	03211003	转子	个	350.00	0.019	0.021	
	34110121	水	m <sup>3</sup>	3.59	3.622	4.076	
	机 械	99150250	喷筑混合泵 22L/min	台班	314.19	1.000	1.125
		99450440	电锤功率 520 ( W )	台班	4.36	4.913	4.913

