

附件：

建筑节能与结构一体化墙体保温系统
补充定额及地区基价

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

前 言

为推进我省建设工程高质量发展，贯彻落实国家推进建造方式创新，促进传统建造方式向现代建造方式转变，切实解决企业在工程计价中存在的困难，满足“四新”项目工程建设计价需要，我站根据甘建价〔2020〕196号《甘肃省住房和城乡建设厅关于下达〈2020年甘肃省建设工程定额编制（修订）项目计划〉（第一批）的通知》，组织有关单位编制了《建筑节能与结构一体化墙体保温系统补充定额及地区基价》，作为《甘肃省装配式建筑工程预算定额》（试行）

（DBJD25-96-2020）及《甘肃省装配式建筑工程预算定额地区基价》（试行）（DBJD25-97-2020）的补充内容，与《甘肃省装配式建筑工程预算定额》（试行）（DBJD25-96-2020）、《甘肃省装配式建筑工程预算定额地区基价》（试行）（DBJD25-97-2020）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（DBJD25-67-2019）及《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）配套执行。

主编单位：西北民族大学土木工程学院

参编单位：甘肃海能新材料科技有限公司

甘肃省新型建材与建筑节能重点实验室

甘肃省工程设计研究院有限责任公司

甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司

甘肃省建筑金属结构与门窗协会

兰州市城市建设设计院

甘肃华宇工程检测有限公司

兰州民大土木工程科技有限公司

甘肃省土木工程科学研究院有限公司

编制人员：王洪镇 曹万智 苏明明 田彦智
马亮亮 杨永恒 甘季中 马一寿
薛明利 杜雷 杨忠平 金光辉
魏新强 常鹏麟 马得俊 王拴奎
审查人员：杜翔 任建彪 许志红 赵贵云
丁大伟 张屹 司白梅 魏秀琴
陈晓 朱子青

目 录

工程量计算规则及说明.....	(1)
第一节 钢筋混凝土墙体保温工程.....	(3)
1. 剪力墙.....	(3)
2. 梁、柱.....	(4)
3. 地下室顶板.....	(5)
第二节 填充墙体保温工程.....	(6)
1. 单一自保温墙.....	(6)
2. 复合保温墙.....	(8)
第三节 钢筋混凝土墙体保温模板次楞支撑系统.....	(9)
1. 剪力墙.....	(9)
2. 梁、柱.....	(11)
3. 地下室顶板.....	(13)
不含税地区基价.....	(15)
不含税附录.....	(23)
含税地区基价.....	(31)
含税附录.....	(39)

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

工程量计算规则及说明

一、工程量计算规则

1、现浇构件除工程量注明外，均按模板与混凝土接触面积以 m^2 计算。

2、现浇混凝土墙及板上单孔面积在 $0.30 m^2$ 以内时，不扣除孔洞所占模板面积，单孔面积在 $0.30 m^2$ 以外时，应扣除孔洞所占模板面积。

3、现浇混凝土柱、梁、板、墙的支撑高度（即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度）以 $3.60m$ 以内为准，超过 $3.60m$ 以外时，其工程量按超过部分的模板面积计算。当支撑高度超过 $3.60m$ 且不足 $1m$ 时仍按相应每增加 $1m$ 定额执行。

4、断热节能复合砌块、加气混凝土砌块、多孔砖工程量按设计图示尺寸以 m^3 计算：

(1) 应扣除门、窗洞口、过人洞、空圈的体积，以及嵌入墙身内的钢筋混凝土梁（包括过梁、圈梁、挑梁）、柱、砖拱、砖过梁和暖气包壁龛的体积。

(2) 墙体的厚度按设计图示厚度计算。

二、说明

1、抹灰依据设计要求，按2013版《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》第十二章普通抹灰工程相应定额项目计算。

2、填充墙面积在 $0.6 m^2$ 以内时，按零星砌体计算。

3、HF 复合保温模板体系包括 HF 复合保温模板以及次楞架支撑系统，用于现浇混凝土墙体外墙保温，在现浇混凝土施工中起外模板作用，内侧模板仍按 2013 版《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》中模板定额计算。

4、HF 复合保温模板体系其中不包括门窗洞口包边，如若发生时应按 2013 版《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》中线条定额计算。

甘肃省建设工程造价管理总站

第一节 钢筋混凝土墙体保温工程

1、剪力墙

工作内容：HF复合保温模板运输、放置、裁切，专用连接件放置

计量单位：100m²

定额编号		B-12	B-13	
项目名称		HF复合保温模板		
		70mm厚	95mm厚	
名称	单位	消耗量		
人	一类工	工日	0.7377	0.7377
	二类工	工日	0.1875	0.1875
	合计	工日	0.9252	0.9252
材 料	70mm厚HF复合保温模板	m ²	103.5000	—
	95mm厚HF复合保温模板	m ²	—	103.5000
	专用卡板勾筋连接件	个	547.0000	547.0000
	扎丝	kg	1.2000	1.2000
机 械	手提锯	台班	0.0788	0.0788
	手枪钻	台班	0.5469	0.5469
	其他机械费	元	62.0000	62.0000

2、梁、柱

工作内容：HF复合保温模板运输、放置、裁切，专用连接件放置

计量单位：100m²

定额编号		B-14	B-15	
项目名称		HF复合保温模板		
		70mm厚	95mm厚	
名称	单位	消耗量		
人	一类工	工日	1.1375	1.1375
	二类工	工日	0.3560	0.3560
	合计	工日	1.4935	1.4935
材 料	70mm厚HF复合保温模板	m ²	105.0000	—
	95mm厚HF复合保温模板	m ²	—	105.0000
	专用卡板勾筋连接件	个	832.0000	832.0000
	扎丝	kg	1.5300	1.5300
机 械	手提锯	台班	0.0875	0.0875
	手枪钻	台班	0.5469	0.5469
	其他机械费	元	62.0000	62.0000

3、地下室顶板

工作内容：HF复合保温模板运输、放置、裁切，专用连接件放置

计量单位：100m²

定额编号		B-16		B-17	
项目名称		HF复合保温模板			
		70mm厚		95mm厚	
名称		单位	消耗量		
人	一类工	工日	0.7156	0.7156	
	二类工	工日	0.1819	0.1819	
	合计	工日	0.8975	0.8975	
材 料	70mm厚HF复合保温模板	m ²	103.0000	—	
	95mm厚HF复合保温模板	m ²	—	103.0000	
	专用卡板勾筋连接件	个	547.0000	547.0000	
	扎丝	kg	1.2000	1.2000	
机 械	手提锯	台班	0.0788	0.0788	
	手枪钻	台班	0.5469	0.5469	
	其他机械费	元	62.0000	62.0000	

第二节 填充墙体保温工程

1、单一自保温墙

工作内容：砂浆制备，砌块运输、砌筑

计量单位：m³

定 额 编 号		B-18		B-19	
项 目 名 称		断热节能复合砌块			
		600×300×200		600×300×250	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	二类工	工日	0.7854	0.7854	
	三类工	工日	0.3549	0.3549	
	合计	工日	1.1403	1.1403	
材 料	断热节能复合砌块600×300×200	m ³	0.9650	—	
	断热节能复合砌块600×300×250	m ³	—	0.9550	
	断热节能复合砌块600×300×300	m ³	—	—	
	M5.0砌筑砂浆	m ³	0.0550	0.0550	
	水	m ³	0.1170	0.1170	
机 械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0070	0.0070	

工作内容：砂浆制备，砌块运输、砌筑

计量单位：m³

定 额 编 号		B-20	
项 目 名 称		断热节能复合砌块	
		600×300×300	
名 称		单 位	消 耗 量
人 工	二类工	工日	0.7854
	三类工	工日	0.3549
	合计	工日	1.1403
材 料	断热节能复合砌块600×300×200	m ³	—
	断热节能复合砌块600×300×250	m ³	—
	断热节能复合砌块600×300×300	m ³	0.9420
	M5.0砌筑砂浆	m ³	0.0550
	水	m ³	0.1170
机 械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0070

2、复合保温墙

工作内容：砂浆制备，砌块运输、砌筑

计量单位：m³

定额编号		B-21		B-22	
项目名称		断热节能复合砌块组砌			
		200+100加气混凝土砌块		200+90多孔砖	
名称	单位	消耗量			
人	二类工	工日	0.8554		0.8554
	三类工	工日	0.3659		0.3659
	合计	工日	1.2213		1.2213
材	断热节能复合砌块 600×300×200	m ³	0.6830		0.7130
	加气混凝土砌块	m ³	0.2570		—
	多孔砖	m ³	—		0.2270
	M5.0砌筑砂浆	m ³	0.0850		0.0910
	水	m ³	0.1300		0.1350
机械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0070		0.0070

第三节 钢筋混凝土墙体保温模板次楞支撑系统

1、剪力墙

工作内容：次楞架支撑系统拼装、拆除、场内外运输、回厂维修

计量单位：100m²

定额编号			B-23	B-24
项目名称			木质整体式次楞架	铝模整体式次楞架
名称		单位	消耗量	
人	一类工	工日	17.2500	12.9032
	二类工	工日	4.3128	3.3562
	合计	工日	21.5628	16.2594
材	竹胶板	m ²	12.1800	—
	板方材	m ³	0.0490	—
	铁钉<φ70	kg	0.5500	—
	支撑钢管及扣件	kg	24.5800	15.2320
	组合铝模板	m ²	—	3.0300
	销子	kg	—	0.0924
	穿墙螺杆	套	12.0000	9.0000
	零星卡具	kg	44.0300	6.2020
	塑料管	m	93.0000	70.0000
	隔离剂	kg	10.0000	—
	胶带	m	70.0000	—
机	木工圆锯机(500mm)	台班	0.0400	—
	载货汽车5t	台班	0.1300	0.1300
	其他机械费	元	152.0000	64.0000

工作内容：次楞架支撑系统拼装、拆除、场内外运输、回厂维修

计量单位：100m²

定额编号		B-25	
项目名称		墙支撑高度超过3.60m每增加1m	
名称		单位	消耗量
人 工	一类工	工日	1.2920
	二类工	工日	0.3230
	合计	工日	1.6150
材 料	竹胶板	m ²	0.0010
	板方材	m ³	—
	铁钉<φ70	kg	—
	支撑钢管及扣件	kg	1.8500
	组合铝模板	m ²	—
	销子	kg	—
	穿墙螺杆	套	—
	零星卡具	kg	—
	塑料管	m	—
	隔离剂	kg	—
	胶带	m	—
机 械	木工圆锯机(500mm)	台班	—
	载货汽车5t	台班	0.0100
	其他机械费	元	11.0000

2、梁、柱

工作内容：次楞架支撑系统拼装、拆除、场内外运输、回厂维修

计量单位：100m²

定额编号		B-26		B-27	
项目名称		木质整体式次楞架		铝模整体式次楞架	
名称		单位	消耗量		
人 工	一类工	工日	22.8140	15.3023	
	二类工	工日	5.7035	4.3126	
	合计	工日	28.5175	19.6149	
材 料	竹胶板	m ²	11.0400	—	
	板方材	m ³	0.2460	—	
	铁钉<φ70	kg	1.8000	—	
	支撑钢管及扣件	kg	35.9400	18.1800	
	组合铝模板	m ²	—	3.1000	
	销子	kg	—	0.0985	
	穿墙螺杆	套	12.0000	9.0000	
	零星卡具	kg	12.0200	5.4090	
	塑料管	m	110.0000	85.0000	
	隔离剂	kg	10.0000	—	
机 械	木工圆锯机(500mm)	台班	0.0400	—	
	载货汽车5t	台班	0.1300	0.1300	
	其他机械费	元	182.0000	69.0000	

工作内容：次楞架支撑系统拼装、拆除、场内外运输、回厂维修

计量单位：100m²

定额编号		B-28	
项目名称		梁、柱支撑高度超过3.60m每增加1m	
名称		单位	消耗量
人	一类工	工日	3.9030
	二类工	工日	0.9760
	合计	工日	4.8790
材	竹胶板	m ²	—
	板方材	m ³	—
	铁钉<φ70	kg	—
	支撑钢管及扣件	kg	12.0000
	组合铝模板	m ²	—
	销子	kg	—
	穿墙螺杆	套	—
	零星卡具	kg	—
	塑料管	m	—
	隔离剂	kg	—
机	木工圆锯机(500mm)	台班	0.0300
	载货汽车5t	台班	—
	其他机械费	元	51.0000

3、地下室顶板

工作内容：次楞架支撑系统拼装、拆除、场内外运输、回厂维修

计量单位：100m²

定 额 编 号		B-29	B-30	
项 目 名 称		木质整体式次楞架	铝模整体式次楞架	
名 称		单 位	消 耗 量	
人 工	一类工	工日	17.2500	12.9032
	二类工	工日	4.3128	3.3562
	合计	工日	21.5628	16.2594
材 料	竹胶板	m ²	12.1800	—
	板方材	m ³	0.0490	—
	铁钉<φ70	kg	0.5500	—
	支撑钢管及扣件	kg	24.5800	15.2320
	组合铝模板	m ²	—	3.0300
	销子	kg	—	0.0924
	穿墙螺杆	套	12.0000	9.0000
	零星卡具	kg	44.0300	6.2020
	塑料管	m	93.0000	70.0000
	隔离剂	kg	10.0000	—
	胶带	m	70.0000	—
机 械	木工圆锯机(500mm)	台班	0.0400	—
	载货汽车5t	台班	0.1300	0.1300
	其他机械费	元	152.0000	64.0000

甘肃省建设工程造价管理总站

建筑节能与结构一体化墙体保温系
统补充定额不含税地区基价

甘肃省建设工程造价管理总站

第一节 钢筋混凝土墙体保温工程

1、剪力墙

定额 编号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)		兰 州	定 西	天 水	平 凉
			基 价					
B-12	HF 复合保温模板 70mm 厚	100m ²	基 价		15977.11	15977.20	15977.15	15977.32
			其 中	人工费	85.84	85.84	85.84	85.84
				材料费	15754.56	15754.65	15754.60	15754.75
				机械费	136.71	136.71	136.71	136.73
B-13	HF 复合保温模板 95mm 厚	100m ²	基 价		18725.04	18725.12	18725.07	18725.25
			其 中	人工费	85.84	85.84	85.84	85.84
				材料费	18502.49	18502.57	18502.52	18502.68
				机械费	136.71	136.71	136.71	136.73

2、梁、柱

B-14	HF 复合保温模板 70mm 厚	100m ²	基 价		16628.16	16628.27	16628.21	16628.43
			其 中	人工费	138.25	138.25	138.25	138.25
				材料费	16352.98	16353.09	16353.03	16353.23
				机械费	136.93	136.93	136.93	136.95
B-15	HF 复合保温模板 95mm 厚	100m ²	基 价		19415.91	19416.02	19415.96	19416.18
			其 中	人工费	138.25	138.25	138.25	138.25
				材料费	19140.73	19140.84	19140.78	19140.98
				机械费	136.93	136.93	136.93	136.95

3、地下室顶板

B-16	HF 复合保温模板 70mm 厚	100m ²	基 价		15901.98	15902.06	15902.01	15902.19
			其 中	人工费	83.27	83.27	83.27	83.27
				材料费	15682.00	15682.08	15682.03	15682.19
				机械费	136.71	136.71	136.71	136.73
B-17	HF 复合保温模板 95mm 厚	100m ²	基 价		18636.63	18636.71	18636.66	18636.84
			其 中	人工费	83.27	83.27	83.27	83.27
				材料费	18416.65	18416.73	18416.68	18416.84
				机械费	136.71	136.71	136.71	136.73

第二节 填充墙体保温工程

1、单一自保温墙

B-18	断热节能复合砌块 600×300×200	m ³	基 价		682.39	682.50	682.40	682.40
			其 中	人工费	94.67	94.67	94.67	94.67
				材料费	586.72	586.83	586.73	586.73
				机械费	1.00	1.00	1.00	1.00
B-19	断热节能复合砌块 600×300×250	m ³	基 价		676.86	676.97	676.87	676.87
			其 中	人工费	94.67	94.67	94.67	94.67
				材料费	581.19	581.30	581.20	581.20
				机械费	1.00	1.00	1.00	1.00

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
16252.39	15977.80	16252.58	16252.56	16252.59	16253.05	16252.65	15977.26	15977.70	16252.68	15977.18
85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84
16029.72	15754.85	16030.03	16029.99	16030.00	16030.14	16030.06	15754.69	15755.11	16030.20	15754.63
136.83	137.11	136.71	136.73	136.75	137.07	136.75	136.73	136.75	136.64	136.71
19000.31	18725.72	19000.50	19000.49	19000.52	19000.97	19000.58	18725.19	18725.63	19000.60	18725.11
85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84
18777.64	18502.77	18777.95	18777.92	18777.93	18778.06	18777.99	18502.62	18503.04	18778.12	18502.56
136.83	137.11	136.71	136.73	136.75	137.07	136.75	136.73	136.75	136.64	136.71

16907.39	16628.97	16907.66	16907.64	16907.68	16908.20	16907.76	16628.35	16628.92	16907.80	16628.25
138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25
16632.08	16353.35	16632.48	16632.44	16632.45	16632.62	16632.53	16353.15	16353.69	16632.70	16353.07
137.06	137.37	136.93	136.95	136.98	137.33	136.93	136.95	136.98	136.85	136.93
19695.14	19416.72	19695.41	19695.39	19695.43	19695.95	19695.51	19416.10	19416.67	19695.55	19416.00
138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25
19419.83	19141.10	19420.23	19420.19	19420.20	19420.37	19420.28	19140.90	19141.44	19420.45	19140.82
137.06	137.37	136.93	136.95	136.98	137.33	136.98	136.95	136.98	136.85	136.93

16175.92	15902.66	16176.11	16176.10	16176.13	16176.58	16176.19	15902.13	15902.57	16176.21	15902.05
83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27
15955.82	15682.28	15956.13	15956.10	15956.11	15956.24	15956.17	15682.13	15682.55	15956.30	15682.07
136.83	137.11	136.71	136.73	136.75	137.07	136.75	136.73	136.75	136.64	136.71
18910.57	18637.31	18910.76	18910.75	18910.78	18911.23	18910.84	18636.78	18637.22	18910.86	18636.70
83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27
18690.47	18416.93	18690.73	18690.75	18690.76	18690.89	18690.82	18416.78	18417.20	18690.95	18416.72
136.83	137.11	136.71	136.73	136.75	137.07	136.75	136.73	136.75	136.64	136.71

726.65	682.27	707.51	731.07	765.92	726.26	769.34	682.41	682.41	716.76	682.45
94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67
630.98	586.59	611.84	635.40	670.25	630.58	673.67	586.74	586.74	621.09	586.78
1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
720.67	676.74	701.72	725.04	759.53	720.27	762.91	676.88	676.88	710.88	676.92
94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67
625.00	581.06	606.05	629.37	663.86	624.59	667.24	581.21	581.21	615.21	581.25
1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

定额编号	定额项目	单位	价格(元)		兰州	定西	天水	平凉
			基价	其中				
B-20	断热节能复合砌块 600×300×300	m ³	基价		669.67	669.78	669.68	669.68
			其中	人工费	94.67	94.67	94.67	94.67
				材料费	574.00	574.11	574.01	574.01
				机械费	1.00	1.00	1.00	1.00

2、复合保温墙

B-21	断热节能复合砌块组砌 200+100 加气混凝土砌块	m ³	基价		617.86	618.77	617.03	619.55
			其中	人工费	101.62	101.62	101.62	101.62
				材料费	515.24	516.15	514.41	516.93
				机械费	1.00	1.00	1.00	1.00
B-22	断热节能复合砌块组砌 200+90 多孔砖	m ³	基价		627.58	634.17	627.96	628.88
			其中	人工费	101.62	101.62	101.62	101.62
				材料费	524.96	531.55	525.34	526.26
				机械费	1.00	1.00	1.00	1.00

第三节 钢筋混凝土墙体保温模板次楞支撑系统

1、剪力墙

B-23	木质整体式次楞架	100m ²	基价		3721.34	3750.51	3738.62	3786.78
			其中	人工费	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03
				材料费	1518.61	1547.78	1535.68	1584.04
				机械费	201.70	201.70	201.91	201.71
B-24	铝模整体式次楞架	100m ²	基价		5324.48	5336.11	5328.34	5347.21
			其中	人工费	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25
				材料费	3703.53	3715.16	3707.18	3726.26
				机械费	112.70	112.70	112.91	112.70
B-25	墙支撑高度超过 3.60m 每增加 1m	100m ²	基价		176.96	177.70	177.60	178.04
			其中	人工费	149.87	149.87	149.87	149.87
				材料费	12.34	13.08	12.97	13.42
				机械费	14.75	14.75	14.76	14.75

2、梁、柱

B-26	木质整体式次楞架	100m ²	基价		4627.89	4663.70	4648.02	4698.17
			其中	人工费	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42
				材料费	1749.77	1785.58	1769.69	1820.04
				机械费	231.70	231.70	231.91	231.71
B-27	铝模整体式次楞架	100m ²	基价		5788.90	5802.55	5793.12	5815.01
			其中	人工费	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93
				材料费	3853.27	3866.92	3857.28	3879.38
				机械费	117.70	117.70	117.91	117.70

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
712.88	669.55	694.19	717.19	751.21	712.49	754.55	669.69	669.69	703.22	669.73
94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67
617.21	573.87	598.52	621.52	655.54	616.81	658.88	574.02	574.02	607.55	574.06
1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

651.31	618.62	637.65	652.99	671.74	651.66	680.58	619.00	619.56	651.35	605.93
101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62
548.69	515.99	535.03	550.37	569.12	549.03	577.96	516.38	516.94	548.73	503.31
1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
669.56	628.30	647.18	664.34	690.29	662.24	693.48	628.46	638.18	666.02	638.31
101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62
566.94	525.67	544.56	561.72	587.67	559.61	590.86	525.84	535.56	563.40	535.69
1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

3891.62	3755.44	3774.70	3756.30	3763.80	3804.32	3781.35	3760.44	3802.38	3764.80	3748.46
2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03
1687.32	1552.00	1571.97	1553.56	1560.92	1601.41	1578.27	1557.20	1598.75	1561.10	1545.73
203.27	202.41	201.70	201.71	201.85	201.88	202.05	202.21	202.60	202.67	201.70
5368.61	5334.06	5345.94	5338.21	5344.78	5353.10	5348.13	5339.23	5350.31	5334.06	5335.81
1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25
3746.16	3712.61	3724.99	3717.26	3723.71	3732.15	3726.85	3717.78	3728.48	3712.11	3714.86
114.20	113.20	112.70	112.70	112.82	112.70	113.03	113.20	113.58	113.70	112.70
178.43	177.55	177.96	177.74	177.92	178.17	178.04	177.81	178.06	178.18	177.69
149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87
13.70	12.90	13.34	13.12	13.29	13.55	13.40	13.16	13.38	13.49	13.07
14.86	14.78	14.75	14.75	14.76	14.75	14.77	14.78	14.81	14.82	14.75

4778.12	4689.64	4698.34	4669.35	4684.00	4725.82	4703.68	4674.20	4708.91	4698.16	4661.28
2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42
1898.43	1810.81	1820.22	1791.22	1805.73	1847.52	1825.21	1795.57	1829.89	1819.07	1783.16
233.27	232.41	231.70	231.71	231.85	231.88	232.05	232.21	232.60	232.67	231.70
5837.30	5800.07	5814.10	5804.82	5812.54	5822.24	5816.50	5806.06	5818.18	5799.04	5802.23
1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93
3900.17	3863.94	3878.47	3869.19	3876.79	3886.61	3880.54	3869.93	3881.67	3862.41	3866.60
119.20	118.20	117.70	117.70	117.82	117.70	118.03	118.20	118.58	118.70	117.70

定额 编号	定额项目	单位	价格 (元)		兰州	定西	天水	平凉
			基价					
B-28	梁、柱支撑高度超过 3.60m 每增加 1m	100m ²	基价		584.32	589.12	588.40	591.29
			其中	人工费	452.77	452.77	452.77	452.77
				材料费	79.80	84.60	83.88	86.76
				机械费	51.75	51.75	51.75	51.76

3、地下室顶板

B-29	木质整体式次楞架	100m ²	基价		3721.34	3750.51	3738.62	3786.78
			其中	人工费	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03
				材料费	1518.61	1547.78	1535.68	1584.04
				机械费	201.70	201.70	201.91	201.71
B-30	铝模整体式次楞架	100m ²	基价		5324.48	5336.11	5328.34	5347.21
			其中	人工费	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25
				材料费	3703.53	3715.16	3707.18	3726.26
				机械费	112.70	112.70	112.91	112.70

甘肃省建设工程造价管理总站

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
593.13	588.07	590.80	589.37	590.46	592.26	591.18	589.61	591.06	591.73	589.00
452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77
88.56	83.40	86.28	84.84	85.92	87.60	86.64	85.08	86.52	87.24	84.48
51.80	51.90	51.75	51.76	51.77	51.89	51.77	51.76	51.77	51.72	51.75

3891.62	3755.44	3774.70	3756.30	3763.80	3804.32	3781.35	3760.44	3802.38	3764.80	3748.46
2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03
1687.32	1552.00	1571.97	1553.56	1560.92	1601.41	1578.27	1557.20	1598.75	1561.10	1545.73
203.27	202.41	201.70	201.71	201.85	201.88	202.05	202.21	202.60	202.67	201.70
5368.61	5334.06	5345.94	5338.21	5344.78	5353.10	5348.13	5339.23	5350.31	5334.06	5335.81
1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25
3746.16	3712.61	3724.99	3717.26	3723.71	3732.15	3726.85	3717.78	3728.48	3712.11	3714.86
114.20	113.20	112.70	112.70	112.82	112.70	113.03	113.20	113.58	113.70	112.70

甘肃省建设工程造价信息网

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

不含税附录

附录一：综合人工单价

序号	材料名称	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	一类工	工日	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
2	二类工	工日	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00
3	三类工	工日	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00

甘肃省建设工程造价管理总站

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00
72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00

甘肃省建设工程造价管理总站

附录二：材料综合预算价格（不含税）

	材料名称及规格	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	零星卡具	kg	5.15	5.22	5.21	5.50	6.83
2	胶带	m	0.51	0.52	0.52	0.53	0.54
3	隔离剂	kg	3.20	3.24	3.22	3.29	3.42
4	扎丝	kg	5.08	5.15	5.11	5.24	4.95
5	穿墙螺杆	套	8.09	8.19	8.19	8.38	8.64
6	板方材	m ³	1672.17	1695.58	1686.73	1722.34	1807.16
7	支撑钢管及扣件	kg	6.65	7.05	6.99	7.23	7.38
8	塑料管	m	3.99	4.05	3.95	4.12	4.22
9	多孔砖	m ³	190.06	218.52	191.71	195.76	230.28
10	竹胶板	m ²	41.69	42.28	42.26	42.95	44.78
11	70mm 厚 HF 复合保温模板	m ²	145.13	145.13	145.13	145.13	147.79
12	95mm 厚 HF 复合保温模板	m ²	171.68	171.68	171.68	171.68	174.34
13	断热节能复合砌块 600×300×200	m ³	553.10	553.10	553.10	553.10	598.58
14	断热节能复合砌块 600×300×250	m ³	553.10	553.10	553.10	553.10	598.58
15	断热节能复合砌块 600×300×300	m ³	553.10	553.10	553.10	553.10	598.58
16	组合铝模板	m ²	1061.95	1061.95	1061.95	1061.95	1061.95
17	铁钉 < φ70	kg	5.15	5.22	5.21	5.31	5.60
18	M5.0 砌筑砂浆	m ³	955.75	955.75	955.75	955.75	955.75
19	专用卡板勾筋连接件	个	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
20	加气混凝土砌块	m ³	217.03	220.07	213.77	223.55	224.68
21	销子	kg	5.15	5.22	5.21	5.31	5.60
22	水	m ³	3.54	4.50	3.58	3.64	6.72

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
5.21	5.27	5.28	5.29	5.40	5.31	5.26	5.72	5.42	5.21
0.52	0.53	0.52	0.53	0.54	0.53	0.53	0.53	0.54	0.52
3.26	3.28	3.28	3.31	3.35	3.32	3.26	3.32	3.31	3.23
5.32	5.21	5.18	5.19	5.30	5.24	5.19	5.54	5.35	5.14
8.16	8.31	8.27	8.36	8.44	8.36	8.23	8.35	8.35	8.18
1808.56	1746.55	1702.20	1731.21	1755.02	1744.49	1705.62	1732.37	1834.90	1692.24
6.95	7.19	7.07	7.16	7.30	7.22	7.09	7.21	7.27	7.04
4.04	4.14	4.06	4.12	4.19	4.15	4.07	4.14	3.92	4.05
193.86	194.62	193.54	194.43	200.06	197.34	193.86	236.71	247.48	237.06
42.50	42.70	42.28	41.92	43.76	42.86	42.52	43.20	42.30	42.20
145.13	147.79	147.79	147.79	147.79	147.79	145.13	145.13	147.79	145.13
171.68	174.34	174.34	174.34	174.34	174.34	171.68	171.68	174.34	171.68
553.10	579.12	603.54	639.65	598.58	643.19	553.10	553.10	588.67	553.10
553.10	579.12	603.54	639.65	598.58	643.19	553.10	553.10	588.67	553.10
553.10	579.12	603.54	639.65	598.58	643.19	553.10	553.10	588.67	553.10
1061.95	1061.95	1061.95	1061.95	1061.95	1061.95	1061.95	1061.95	1061.95	1061.95
5.21	5.27	5.28	5.29	5.40	5.31	5.26	5.62	5.42	5.21
955.75	955.75	955.75	955.75	955.75	955.75	955.75	955.75	955.75	955.75
1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
220.49	224.82	219.64	196.59	227.78	221.57	221.37	223.55	252.60	170.34
5.27	5.27	5.28	5.29	5.40	5.31	5.26	5.62	5.42	5.21
2.42	3.64	3.60	3.64	3.24	3.67	3.70	3.67	3.93	4.06

甘肃省建设工程造价信息网

附录三：机械台班综合预算价格（不含税）

序号	材料名称及规格	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	自升式塔式起重机	台班	894.48	894.48	894.48	897.14	910.44
2	载货汽车 5t	台班	374.60	374.60	376.21	374.60	386.19
3	灰浆搅拌机 200L	台班	142.96	142.96	142.96	143.04	143.48
4	木工圆锯机(500mm)	台班	25.09	25.09	25.09	25.33	26.53
5	手枪钻	台班	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
6	手提锯	台班	25.09	25.09	25.09	25.33	26.53

甘肃省建设工程造价管理总站

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
950.35	894.48	897.14	899.80	945.02	899.80	897.14	899.80	883.84	894.48
378.46	374.60	374.60	375.56	374.60	377.17	378.46	381.36	382.32	374.60
144.77	142.96	143.04	143.13	144.59	143.13	143.04	143.13	142.61	142.96
30.13	25.09	25.33	25.57	29.65	25.57	25.33	25.57	24.13	25.09
133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
30.13	25.09	25.33	25.57	29.65	25.57	25.33	25.57	24.13	25.09

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

建筑节能与结构一体化墙体保温系
统补充定额含税地区基价

甘肃省建设工程造价管理总站

第一节 钢筋混凝土墙体保温工程

1、剪力墙

定额编号	定额项目	单位	价格(元)		兰州	定西	天水	平凉
			基价	其中				
B-12	HF 复合保温模板 70mm 厚	100m ²	基价		18033.63	18033.72	18033.68	18033.88
			其中	人工费	85.84	85.84	85.84	85.84
				材料费	17801.56	17801.65	17801.59	17801.77
				机械费	146.23	146.23	146.25	146.27
B-13	HF 复合保温模板 95mm 厚	100m ²	基价		21138.63	21138.72	21138.68	21138.88
			其中	人工费	85.84	85.84	85.84	85.84
				材料费	20906.56	20906.65	20906.59	20906.77
				机械费	146.23	146.23	146.25	146.27

2、梁、柱

B-14	HF 复合保温模板 70mm 厚	100m ²	基价		18761.72	18761.84	18761.78	18762.03
			其中	人工费	138.25	138.25	138.25	138.25
				材料费	18477.00	18477.12	18477.04	18477.27
				机械费	146.47	146.47	146.49	146.51
B-15	HF 复合保温模板 95mm 厚	100m ²	基价		21911.72	21911.84	21911.78	21912.03
			其中	人工费	138.25	138.25	138.25	138.25
				材料费	21627.00	21627.12	21627.04	21627.27
				机械费	146.47	146.47	146.49	146.51

3、地下室顶板

B-16	HF 复合保温模板 70mm 厚	100m ²	基价		17949.06	17949.15	17949.11	17949.31
			其中	人工费	83.27	83.27	83.27	83.27
				材料费	17719.56	17719.65	17719.59	17719.77
				机械费	146.23	146.23	146.25	146.27
B-17	HF 复合保温模板 95mm 厚	100m ²	基价		21039.06	21039.15	21039.11	21039.31
			其中	人工费	83.27	83.27	83.27	83.27
				材料费	20809.56	20809.65	20809.59	20809.77
				机械费	146.23	146.23	146.25	146.27

第二节 填充墙体保温工程

1、单一自保温墙

B-18	断热节能复合砌块 600×300×200	m ³	基价		758.68	758.81	758.69	758.70
			其中	人工费	94.67	94.67	94.67	94.67
				材料费	663.00	663.13	663.01	663.02
				机械费	1.01	1.01	1.01	1.01
B-19	断热节能复合砌块 600×300×250	m ³	基价		752.43	752.56	752.44	752.45
			其中	人工费	94.67	94.67	94.67	94.67
				材料费	656.75	656.88	656.76	656.77
				机械费	1.01	1.01	1.01	1.01

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
18344.10	18032.89	18344.31	18344.30	18344.33	18344.86	18344.40	18033.81	18034.32	18344.42	18033.71
85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84
18111.88	17800.50	18112.22	18112.19	18112.20	18112.36	18112.27	17801.70	17802.19	18112.43	17801.64
146.38	146.55	146.25	146.27	146.29	146.66	146.29	146.27	146.29	146.15	146.23
21449.10	21137.89	21449.31	21449.30	21449.33	21449.86	21449.40	21138.81	21139.32	21449.42	21138.71
85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84
21216.88	20905.50	21217.22	21217.19	21217.20	21217.36	21217.27	20906.70	20907.19	21217.43	20906.64
146.38	146.55	146.25	146.27	146.29	146.66	146.29	146.27	146.29	146.15	146.23

19076.66	18760.73	19076.95	19076.92	19076.96	19077.58	19077.05	18761.94	18762.59	19077.11	18761.82
138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25
18791.77	18475.65	18792.21	18792.16	18792.18	18792.38	18792.27	18477.18	18477.81	18792.47	18477.10
146.64	146.83	146.49	146.51	146.53	146.95	146.53	146.51	146.53	146.39	146.47
22226.66	21910.73	22226.95	22226.92	22226.96	22227.58	22227.05	21911.94	21912.59	22227.11	21911.82
138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25	138.25
21941.77	21625.65	21942.21	21942.16	21942.18	21942.38	21942.27	21627.18	21627.81	21942.47	21627.10
146.64	146.83	146.49	146.51	146.53	146.95	146.53	146.51	146.53	146.39	146.47

18258.03	17948.32	18258.24	18258.23	18258.26	18258.79	18258.33	17949.24	17949.75	18258.35	17949.14
83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27
18028.38	17718.50	18028.72	18028.69	18028.70	18028.86	18028.77	17719.70	17720.19	18028.93	17719.64
146.38	146.55	146.25	146.27	146.29	146.66	146.29	146.27	146.29	146.15	146.23
21348.03	21038.32	21348.24	21348.23	21348.26	21348.79	21348.33	21039.24	21039.75	21348.35	21039.14
83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27	83.27
21118.38	20808.50	21118.72	21118.69	21118.70	21118.86	21118.77	20809.70	20810.19	21118.93	20809.64
146.38	146.55	146.25	146.27	146.29	146.66	146.29	146.27	146.29	146.15	146.23

808.73	758.54	787.07	813.70	853.07	808.25	856.94	758.71	758.70	797.53	758.75
94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67
713.04	662.85	691.39	718.02	757.39	712.56	761.26	663.03	663.02	701.85	663.07
1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
801.96	752.29	780.52	806.88	845.85	801.49	849.67	752.46	752.45	790.88	752.50
94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67
706.27	656.60	684.84	711.20	750.17	705.80	753.99	656.78	656.77	695.20	656.82
1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01

定额编号	定额项目	单位	价格(元)		兰州	定西	天水	平凉
			基价	其中				
B-20	断热节能复合砌块 600×300×300	m ³	基价		744.31	744.44	744.31	744.32
			其中	人工费	94.67	94.67	94.67	94.67
				材料费	648.63	648.76	648.63	648.64
				机械费	1.01	1.01	1.01	1.01

2、复合保温墙

B-21	断热节能复合砌块组砌 200+100 加气混凝土砌块	m ³	基价		686.34	687.39	685.38	688.29
			其中	人工费	101.62	101.62	101.62	101.62
				材料费	583.71	584.76	582.75	585.66
				机械费	1.01	1.01	1.01	1.01
B-22	断热节能复合砌块组砌 200+90 多孔砖	m ³	基价		696.98	704.60	697.42	698.50
			其中	人工费	101.62	101.62	101.62	101.62
				材料费	594.35	601.97	594.79	595.87
				机械费	1.01	1.01	1.01	1.01

第三节 钢筋混凝土墙体保温模板次楞支撑系统

1、剪力墙

B-23	木质整体式次楞架	100m ²	基价		3971.43	3995.41	3982.06	4037.01
			其中	人工费	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03
				材料费	1763.76	1787.74	1774.17	1829.32
				机械费	206.64	206.64	206.86	206.66
B-24	铝模整体式次楞架	100m ²	基价		5827.96	5835.33	5826.71	5848.10
			其中	人工费	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25
				材料费	4202.18	4209.55	4200.72	4222.32
				机械费	117.53	117.53	117.74	117.53
B-25	墙支撑高度超过 3.60m 每增加 1m	100m ²	基价		179.91	180.12	180.00	180.51
			其中	人工费	149.87	149.87	149.87	149.87
				材料费	14.92	15.13	15.00	15.52
				机械费	15.12	15.12	15.13	15.12

2、梁、柱

B-26	木质整体式次楞架	100m ²	基价		4918.07	4945.71	4928.03	4985.46
			其中	人工费	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42
				材料费	2035.01	2062.65	2044.75	2102.38
				机械费	236.64	236.64	236.86	236.66
B-27	铝模整体式次楞架	100m ²	基价		6314.95	6323.48	6313.01	6337.82
			其中	人工费	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93
				材料费	4374.49	4383.02	4372.34	4397.36
				机械费	122.53	122.53	122.74	122.53

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
793.17	744.17	772.02	798.01	836.45	792.70	840.22	744.33	744.33	782.23	744.38
94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67	94.67
697.48	648.48	676.34	702.33	740.77	697.01	744.54	648.65	648.65	686.55	648.70
1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01

724.21	687.21	708.75	726.06	747.08	724.61	757.24	687.66	688.30	724.43	672.55
101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62
621.57	584.57	606.12	623.43	644.45	621.97	654.61	585.03	585.67	621.80	569.92
1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
743.31	707.38	719.16	738.55	767.88	736.22	771.50	698.01	709.25	740.78	709.40
101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62	101.62
640.67	604.74	616.53	635.92	665.25	633.58	668.87	595.38	606.62	638.15	606.77
1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01

4159.52	3989.07	4024.02	4003.12	4010.57	4056.93	4031.28	4006.56	4056.00	4011.81	3993.09
2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03
1950.05	1780.69	1816.34	1795.43	1802.74	1849.04	1823.20	1798.32	1847.30	1803.05	1785.42
208.44	207.35	206.65	206.66	206.80	206.86	207.05	207.21	207.67	207.73	206.64
5873.33	5833.10	5847.26	5838.53	5845.33	5854.82	5849.57	5839.43	5852.27	5833.08	5835.02
1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25
4245.84	4206.78	4221.48	4212.75	4219.43	4229.04	4223.42	4213.11	4225.49	4206.17	4209.24
119.24	118.07	117.53	117.53	117.65	117.53	117.90	118.07	118.53	118.66	117.53
180.97	179.95	180.48	180.17	180.37	180.65	180.52	180.25	180.54	180.68	180.10
149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87	149.87
15.85	14.92	15.44	15.18	15.37	15.66	15.50	15.22	15.48	15.61	15.11
15.25	15.16	15.12	15.12	15.13	15.12	15.15	15.16	15.19	15.20	15.12

5078.69	4965.12	4986.64	4953.46	4969.15	5017.29	4992.50	4958.68	4998.82	4985.76	4942.94
2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42	2646.42
2193.83	2081.35	2103.57	2070.38	2085.93	2134.01	2109.03	2075.05	2114.73	2101.61	2059.88
238.44	237.35	236.65	236.66	236.80	236.86	237.05	237.21	237.67	237.73	236.64
6364.16	6320.79	6337.51	6327.01	6335.01	6346.07	6340.04	6328.15	6342.18	6319.57	6323.16
1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93	1817.93
4421.99	4379.79	4397.05	4386.55	4394.43	4405.61	4399.21	4387.15	4400.72	4377.98	4382.70
124.24	123.07	122.53	122.53	122.65	122.53	122.90	123.07	123.53	123.66	122.53

定额编号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
B-28	梁、柱支撑高度超过 3.60m 每增加 1m	100m ²	基价	601.09	602.41	601.57	604.94	
			其中	人工费	452.77	452.77	452.77	452.77
			材料费	96.48	97.80	96.96	100.32	
			机械费	51.84	51.84	51.84	51.85	

3、地下室顶板

B-29	木质整体式次楞架	100m ²	基价	3971.43	3995.41	3982.06	4037.01	
			其中	人工费	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03
			材料费	1763.76	1787.74	1774.17	1829.32	
			机械费	206.64	206.64	206.86	206.66	
B-30	铝模整体式次楞架	100m ²	基价	5827.96	5835.33	5826.71	5848.10	
			其中	人工费	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25
			材料费	4202.18	4209.55	4200.72	4222.32	
			机械费	117.53	117.53	117.74	117.53	

甘肃省建设工程造价管理总站

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
607.14	601.21	604.45	602.78	603.99	606.05	604.83	603.02	604.71	605.50	602.29
452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77	452.77
102.48	96.48	99.84	98.16	99.36	101.28	100.20	98.40	100.08	100.92	97.68
51.89	51.96	51.84	51.85	51.86	52.00	51.86	51.85	51.86	51.81	51.84

4159.52	3989.07	4024.02	4003.12	4010.57	4056.93	4031.28	4006.56	4056.00	4011.81	3993.09
2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03	2001.03
1950.05	1780.69	1816.34	1795.43	1802.74	1849.04	1823.20	1798.32	1847.30	1809.05	1785.42
208.44	207.35	206.65	206.66	206.80	206.86	207.05	207.21	207.67	207.73	206.64
5873.33	5833.10	5847.26	5838.53	5845.33	5854.82	5849.57	5839.43	5852.27	5833.08	5835.02
1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25	1508.25
4245.84	4206.78	4221.48	4212.75	4219.43	4229.04	4223.42	4213.11	4225.49	4206.17	4209.24
119.24	118.07	117.53	117.53	117.65	117.53	117.90	118.07	118.53	118.66	117.53

甘肃省建设工程造价信息网

甘肃省建设工程造价管理总站

含税附录

甘肃省建设工程造价管理总站

附录一：综合人工单价

序号	材料名称	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	一类工	工日	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
2	二类工	工日	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00
3	三类工	工日	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00

甘肃省建设工程造价管理总站

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00
72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00

甘肃省建设工程造价管理总站

附录二：材料综合预算价格（含税）

	材料名称及规则	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	零星卡具	kg	5.96	6.04	6.03	6.36	7.90
2	胶带	m	0.59	0.60	0.60	0.61	0.63
3	隔离剂	kg	3.70	3.75	3.72	3.81	3.95
4	扎丝	kg	5.88	5.96	5.91	6.06	5.73
5	穿墙螺杆	套	9.20	9.31	9.31	9.53	9.84
6	板方材	m ³	1933.87	1960.94	1950.70	1991.89	2089.98
7	支撑钢管及扣件	kg	8.04	8.15	8.08	8.36	8.54
8	塑料管	m	4.62	4.68	4.57	4.76	4.88
9	多孔砖	m ³	219.81	252.72	221.72	226.40	260.22
10	竹胶板	m ²	48.22	48.90	48.87	49.67	51.79
11	70mm 厚 HF 复合保温模板	m ²	164.00	164.00	164.00	164.00	167.00
12	95mm 厚 HF 复合保温模板	m ²	194.00	194.00	194.00	194.00	197.00
13	断热节能复合砌块 600×300×200	m ³	625.00	625.00	625.00	625.00	676.40
14	断热节能复合砌块 600×300×250	m ³	625.00	625.00	625.00	625.00	676.40
15	断热节能复合砌块 600×300×300	m ³	625.00	625.00	625.00	625.00	676.40
16	组合铝模板	m ²	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
17	铁钉 < φ70	kg	5.96	6.04	6.03	6.14	6.48
18	M5.0 砌筑砂浆	m ³	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00
19	专用卡板勾筋连接件	个	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
20	加气混凝土砌块	m ³	251.00	254.51	247.23	258.53	259.84
21	销子	kg	5.96	6.04	6.03	6.14	6.48
22	水	m ³	4.09	5.20	4.14	4.21	7.77

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
6.02	6.10	6.11	6.12	6.24	6.14	6.08	6.62	6.27	6.03
0.60	0.61	0.60	0.61	0.62	0.61	0.60	0.61	0.62	0.60
3.77	3.79	3.79	3.83	3.88	3.84	3.77	3.84	3.83	3.74
5.00	6.02	5.99	6.00	6.13	6.06	6.00	6.41	6.19	5.95
9.28	9.45	9.41	9.51	9.60	9.51	9.36	9.50	9.50	9.30
2091.60	2019.89	1968.60	2002.14	2029.68	2017.50	1972.55	2003.49	2122.06	1957.08
8.04	8.32	8.18	8.28	8.44	8.35	8.20	8.34	8.41	8.14
4.67	4.79	4.70	4.76	4.84	4.80	4.71	4.79	4.53	4.68
266.32	225.08	223.83	224.86	231.38	228.22	224.20	273.75	286.21	274.15
48.18	49.38	48.90	48.48	50.61	49.57	49.18	49.96	48.92	48.80
164.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	164.00	164.00	167.00	164.00
194.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	194.00	194.00	197.00	194.00
625.00	654.40	682.00	722.80	676.40	726.80	625.00	625.00	665.20	625.00
625.00	654.40	682.00	722.80	676.40	726.80	625.00	625.00	665.20	625.00
625.00	654.40	682.00	722.80	676.40	726.80	625.00	625.00	665.20	625.00
1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
6.02	6.10	6.11	6.12	6.24	6.14	6.08	6.50	6.27	6.03
1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00
1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
255.00	260.00	254.01	227.36	263.43	256.25	256.02	258.53	292.13	197.00
6.02	6.10	6.11	6.12	6.24	6.14	6.08	6.50	6.27	6.03
2.80	4.21	4.16	4.21	3.75	4.25	4.28	4.24	4.55	4.70

甘肃省建设工程造价信息网

附录三：机械台班综合预算价格（含税）

序号	材料名称及规格	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	自升式塔式起重机	台班	1008.68	1008.68	1011.34	1014	1029.96
2	载货汽车 5t	台班	411.76	411.76	413.37	411.76	424.96
3	灰浆搅拌机 200L	台班	144.36	144.36	144.45	144.53	145.05
4	木工圆锯机(500mm)	台班	27.84	27.84	28.08	28.32	29.76
5	手枪钻	台班	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
6	手提锯	台班	27.84	27.84	28.08	28.32	29.76

甘肃省建设工程造价管理总站

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1053.91	1011.34	1014.00	1016.66	1069.87	1016.66	1014.00	1016.66	998.04	1008.68
415.94	411.76	411.76	412.72	411.76	414.65	415.94	419.48	420.45	411.76
145.83	144.45	144.53	144.62	146.34	144.62	144.53	144.62	144.02	144.36
31.92	28.08	28.32	28.56	33.36	28.56	28.32	28.56	26.88	27.84
150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
31.92	28.08	28.32	28.56	33.36	28.56	28.32	28.56	26.88	27.84

甘肃省建设工程造价管理总站